



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
Υ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Έργο: Προστασία από καταπτώσεις πρανών
σε επαρχιακές οδούς του Δήμου Βόλβης,
αρμοδιότητας ΥΤΕΜΕΘ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2024

ΚΩΔΙΚΟΣ 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ23

Χρήση: 2024

Προϋπολογισμός: 600.000,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ							
A/A	ΑΡΘΡΟ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ)							
A1	ΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ton	90,00	7,30	657,00
A2	ΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	tonx10m	1.100,00	2,00	2.200,00
A3	ΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	70,00	22,60	1.582,00
A4	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	100,00	1,08	108,00
A5	ΟΔΟ Α-14	ΟΔΟ-1310	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	500,00	0,65	325,00
A6	ΟΔΟ Α-15	ΟΔΟ-1320	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	m	30,00	11,50	345,00
A7	ΥΔΡ 3.04	ΥΔΡ 6059	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση	m2	800,00	0,41	328,00
A8	ΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	80,00	2,29	183,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Α΄							5.728,20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ)							
B1	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β - 18.2	30%ΟΔΟ-2312+ 40%ΟΔΟ-2653+ 30%ΟΔΟ-2311	Φράχτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων : Φράχτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 3 m	m	340,00	810,00	275.400,00
B2	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β - 23.3	ΥΔΡ-7025	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους Φ32 B500C	m	240,00	29,60	7.104,00
B3	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β - 23.3	ΥΔΡ-7025	Εύκαμπτα διπλά πλευρικά αγκύρια από συρματόσχοινα διαμέτρου 14,5 mm με διαμόρφωση υποδοχής βρόγχου (θηλιάς). Για την συγκράτηση συρματόσχοινων υποστήριξης του ρομβοειδούς συρματοπλέγματος της διάταξης του φράγματος ανάσχεσης βραχοπτώσεων.	m	55,00	67,00	3.685,00
B4	ΟΔΟ Β-29.4.4	ΟΔΟ-2551	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	m3	10,00	143,00	1.430,00
B5	ΟΔΟ Β-65.1.1	ΟΔΟ-2311	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	8.300,00	2,70	22.410,00
B6	ΟΔΟ Β-65.2	ΟΔΟ-2312	Κατασκευή φατνών	m2	3.900,00	2,50	9.750,00
B7	ΟΔΟ Β-65.3	ΟΔΟ-2313	Πλήρωση φατνών συρματοκιβωτίων	m3	410,00	29,60	12.136,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Β΄							331.915,00

Θεσσαλονίκη, 20 - 12 - 2024
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Θεσσαλονίκη, 20 - 12 - 2024
Η Αν. Προϊσταμένη ΤΕΔΠ / ΥΤΕΜΕΘ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΠΕΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την οικ. 910215 (13457) / 20-12-2024 Απόφασή μας
Ο Αν. Προϊστάμενος ΥΤΕΜΕΘ

Δημήτριος Αγγελίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

Σύνολο Εργασιών ΣΣ	337.643,20
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	60.775,78
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ Σύνολο ΣΣ	398.418,98
Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	59.762,85
Σύνολο Σ1	458.181,83
Απολογιστικά Δαπάνη ΑΕΚΚ	1.600,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΕΚΚ 18%	288,00
Σύνολο Σ2	460.069,83
Δαπάνη Αναθεώρησης	23.317,75
Σύνολο Σ3	483.387,58
Δαπάνη Καταβολής Πριμ	483,39
Σύνολο Σ4	483.870,97
Φ.Π.Α. 24%	116.129,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΣ (€)	600.000,00