



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αρ. Μελέτης: 8 / 2025

**ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΤΟΕΒ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ "**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση/ ανακατασκευή υφιστάμενων διωρύγων του ΤΟΕΒ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ. Οι λόγοι ανακατασκευής τους είναι:

- Εξοικονόμηση νερού λόγω μείωσης των απωλειών από διήθηση του εδάφους και διαφυγή του νερού από κενά.
- Εξοικονόμηση πόρων λόγω μείωσης των δαπανών συντήρησης των δικτύων.
- Αποφυγή ζημιών στις παρακείμενες καλλιέργειες είτε λόγω διήθησης είτε λόγω διάβρωσης του εδάφους με επακόλουθο την μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Το υπάρχον δίκτυο του ΤΟΕΒ σχεδιάστηκε και λειτουργεί το 1960 και έκτοτε συντηρείται σημειακά και κατά περίπτωση από τις ανταποδοτικές εισφορές των αγροτών με μέριμνα του ΤΟΕΒ Ακρολίμνης. Το ανωτέρω γεγονός, έχει ως αποτέλεσμα στο δίκτυο να γίνεται μόνο η βασική και αναγκαία συντήρηση, και συνεπώς λόγω αυτής της ελλιπούς συντήρησης παρατηρούνται φαινόμενα μεγάλων διαρροών και απωλειών ύδατος λόγω παλαιότητας του δικτύου. Συγκεκριμένα, στις υφιστάμενες αρδευτικές διώρυγες τραπεζοειδούς διατομής Δ25 και Δ21 αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Ακρολίμνης με ύψος τοιχώματος 1,10 μέτρα και πλάτος πυθμένα 0,40 μέτρα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού από αυτοφυή βλάστηση σε μήκος περίπου 2.000 μέτρων. Εν συνεχεία και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποκατάστασή τους, θα γίνει όπου κρίνεται απαραίτητο καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από σκυρόδεμα των αρδευτικών διωρύγων. Ακολούθως θα γίνει ανακατασκευή, της βάσης των αρδευτικών διωρύγων Δ25 και Δ21 με σκυρόδεμα C20/25 πάχους 0,07 εκ. και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή των πλευρικών τοιχωμάτων ύψους 1,10 μέτρων των αρδευτικών διωρύγων Δ25 και Δ21 με σκυρόδεμα C20/25 πάχους 0,07 εκ. το οποίο θα φέρει σιδηρό οπλισμό σκυροδεμάτων B500C. Το έργο μετά την ολοκλήρωσή του θα είναι λειτουργικό και ανεξάρτητο.

Το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου των Γ.Ε. και Ο.Ε., Απροβλέπτων, Αναθεώρησης και ΦΠΑ. Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/16, τους όρους των τιμολογίων της Υπηρεσίας όπως και της Ε.Σ.Υ.

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν ΑΕΕΚ, αυτά θα διαχειριστούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Το έργο χρηματοδοτείται 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπάνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2025, που εγκρίθηκε με την με υπ' αρ. 23/2025 (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. με κωδικό αριθμό έργου 1111ΠΕΛ001ΚΑΠ23.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος
Υποδ/νσης Τ.Ε.
Π.Ε. Πέλλας
α.α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη
του τμήματος

Έδεσσα 04 – 07 – 2025
Ο Συντάξας

ΞΥΛΑΠΕΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Μηχ. Μηχανικός

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Αρχ. Μηχανικός

Τσελίδης Ιάκωβος
Πολ. Μηχανικός